



SKYMAN
BUDOWNICTWO

Zakład Budowlany KRIBUD Ryszard Zapala

Zwrócona 114, 57-200 Ząbkowice Śląskie

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa przepustu w miejscowości Janówka
ADRES INWESTYCJI : Janówka, Ciepłowody
INWESTOR : Gmina Ciepłowody
ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 3 57-211 Ciepłowody

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Zapala
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2018

WYKONAWCA :

Data opracowania
28.03.2018



INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0215-07	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV 4+1*7*2	m ³ m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 2-31 0816-05	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
4	KNR-W 4-01 0109-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 20	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa 7*0.2*0.4	m ³ m ³	0.560	
				RAZEM	0.560
6	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 1	ściank. ściank.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 4+1*7*2	m ³ m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
9	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 8*3	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
10		montaż bariery drogowe u12a 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000