



SKYMAN
BUDOWNICTWO

Zakład Budowlany KRIBUD Ryszard Zapala

Zwrócona 114, 57-200 Ząbkowice Śląskie

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Targowicy
ADRES INWESTYCJI : Targowica, Ciepłowody
INWESTOR : Gmina Ciepłowody
ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 3 57-211 Ciepłowody

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Zapala
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2018

WYKONAWCA :

Data opracowania
28.03.2018



INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grubość 10 cm 4.45*3.1+14.5*9.1	m ² m ²	145.745	
				RAZEM	145.745
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 14.5*9.1	m ² m ²	131.950	
				RAZEM	131.950
3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 14*1*1.5+10	m ² m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
4	TZKNBK V - 259	Rusztowanie wewnętrzne rurowe - wysokość do 4 m 12.1*9.3	m ² m ²	112.530	
				RAZEM	112.530
5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit 14.5*9.1	m ² m ²	131.950	
				RAZEM	131.950
6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem ściany (14.5*2+9.1*2)*3.15-30	m ² m ²	118.680	
				RAZEM	118.680
7	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 0-17 2608-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99) 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR AT-24 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 0-39 0113-01	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy o grubości 3 mm 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000