



SKYMAN
BUDOWNICTWO

Zakład Budowlany KRIBUD Ryszard Zapala

Zwrócona 114, 57-200 Ząbkowice Śląskie

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Wilomowicach
ADRES INWESTYCJI : Wilamowice
INWESTOR : Gmina Ciepłowody
ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 3 57-211 Ciepłowody

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Zapala
DATA OPRACOWANIA : 27.03.2018

WYKONAWCA :

Data opracowania
27.03.2018



INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		pom. 1 - sala główna			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	0103-02	2*2.5*2	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR AT-43	Gruntowanie podłoży pionowych betonowych i niechłonnych - lamperia	m ²		
d.1	0101-05	preparatem beton kontak (12.1*2+9.3+12.1+9.3-1.75)*1.65	m ²	87.698	
				RAZEM	87.698
3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1	1505-03	łoży gipsowych z gruntowaniem ściany (2*12.1+2*9.3)*3.5-2*2.5*2-1.75*2.25	m ²	135.863	
				RAZEM	135.863
4	TZKNBK V -	Rusztowanie wewnętrzne rurowe - wysokość do 4 m	m ²		
d.1	259	12.1*9.3	m ²	112.530	
				RAZEM	112.530
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.1	1505-01	ków gładkich bez gruntowania - sufit 9.3*12.10	m ²	112.530	
				RAZEM	112.530
6	TZKNBK V -	Rusztowanie wewnętrzne rurowe - wysokość do 4 m	m ²		
d.1	259	12.1*9.3	m ²	112.530	
				RAZEM	112.530
7		demontaż starych gniazd siłowych wraz z montażem nowych kontaktów na	szt		
d.1		230V 4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
8		montaż kratki wentylacyjnych	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9		montaż dekielków na puszki	szt		
d.1		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
2		pom 2 - kuchnia			
10	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.2	0103-02	0.9*2+2*1.5	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
11	KNR AT-43	Gruntowanie podłoży pionowych betonowych i niechłonnych - lamperia	m ²		
d.2	0101-05	preparatem beton kontak (2.95+3.4+2.95+3.4-0.9)*1.65	m ²	19.470	
				RAZEM	19.470
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.2	1505-03	łoży gipsowych z gruntowaniem ściany (2.95+3.4+2.95+3.4)*3.4-0.9-2-3	m ²	37.280	
				RAZEM	37.280
13	TZKNBK V -	Rusztowanie wewnętrzne rurowe - wysokość do 4 m	m ²		
d.2	259	2.95*3.4	m ²	10.030	
				RAZEM	10.030
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.2	1505-01	ków gładkich bez gruntowania - sufit 2.95*3.4	m ²	10.030	
				RAZEM	10.030
15	KNR AT-24	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na	m ²		
d.2	0204-03	zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 0.4*(3.4+1)	m ²	1.760	
				RAZEM	1.760