

PRZEDMIAR

Zagospodarowanie terenu- rozbudowa terenów rekreacyjno - turystycznych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR-W 2-01	Wytyczenie elementów zagospodarowania w terenie	kpl		
d.1	0114-02	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²		
d.1	0112-01	200	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
2		Elementy wyposażenia			
3		Dostawa i montaż ławek parkowych, betonowych bez oparcia TYP LB042 z siedziskiem drewnianym listwowym wraz z robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi	szt		
d.2	analiza indywidualna	4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
4		Dostawa i montaż koszy betonowych TYP B1X 70 L na śmieci wraz z robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi	kpl.		
d.2	analiza indywidualna	4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
5		Dostawa i montaż drewnianego stojaka z tablicą informacyjną typu "gabloty" o wym. 1, 5x 2,0 m wraz z robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi	kpl.		
d.2	analiza indywidualna	4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
6		Wykonanie stanowiska do palenia ogniska z kamienia polnego	kpl.		
d.2	analiza indywidualna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7		Dostawa i montaż ławostolów betonowych "parkingowych": siedziska ławek i blat stołu drewniane z desek, wym. ławostolu 200x200x 78 cm wraz z robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi	kpl.		
d.2	analiza indywidualna	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
8		Dostawa i montaż lamp solarnych słupowych Parkowych h= 4 m typu Modern 20 LED (2000lm) czujnikiem ruchu słup aluminiowy, anodowany z elementami wyposażenia robotami ziemnymi i wykończeniowymi	szt.		
d.2	analiza indywidualna	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3		Schody terenowe			
9	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV)	m ³		
d.3	0310-03	25*0.5*2	m ³	25.00	
				RAZEM	25.00
10	KNR 2-31	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłuczni kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0117-03 0117-04	poz.9	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
11	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-07 0105-08	50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
12	KNR 0-11	Nawierzchnia z kamienia łamanego nieregularnego grubości min. 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 100 mm z wypełnieniem spoin mlesznią piaskowo-cementową.	m ²		
d.3	0321-02	1.8*0.3*135*1.05	m ²	76.55	
	analogia			RAZEM	76.55
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-05	135*1.8+25*2+7	m	300.00	
				RAZEM	300.00
14		Balustrady metalowe z rur stalowych malowanych proszkowo fi 50 mm, pochwyt górny i pośredni, słupi co 1,1- 1,2 m, wysokość balustard 110 cm. Słupy zabetonowane na gł. 80 cm w otworach fi 200 mm	m		
d.3	analiza indywidualna	2*25+4*2.5	m	60.00	
				RAZEM	60.00
4		Tereny zielone, rekultywacja i wyrównanie terenu			
15	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III	m ³		
d.4	0415-02	poz.9*0.3	m ³	7.50	
				RAZEM	7.50

PRZEDMIAR

Zagospodarowanie terenu- rozbudowa terenów rekreacyjno - turystycznych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
16 d.4	KNR 4-01 0108-06 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.9*0.7	m ³ m ³	 17.50	 17.50
				RAZEM	17.50
17 d.4	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 80	m ² m ²	 80.00	 80.00
				RAZEM	80.00
18 d.4	KNR 2-23 0209-01 analiza Indy- widualna	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami 200	m ² m ²	 200.00	 200.00
				RAZEM	200.00